



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento em diversas ruas no município de Fartura/SP.

Local: Fartura-SP

Município: Prefeitura Municipal de Fartura – São Paulo

01- PLACA DE OBRA:

Antes do início dos serviços deverá ser fixada em local visível a placa de obra, conforme especificação a ser fornecida na época pela Prefeitura Municipal.

02- LIMPEZA DA AREA DE RECAPE/REGULARIZAÇÃO:

A pavimentação existente será totalmente limpa (varrição e/ou lavagem), retirando-se todo material desagregado ou deteriorado. Durante ou após a limpeza, verificando-se imperfeições na base ou sub-base, a correção ou regularização deverá ocorrer com *solo brita* ou produto similar (em boas condições) no local e posteriormente, deverá ocorrer completa compactação.

03- RECUPERAÇÃO DA BASE:

A recuperação da base será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fartura.

04- PINTURA ASFALTICA:

Desde que a pavimentação existente esteja completamente limpa e regularizada, haverá aplicação de RL-1C ou produto similar ao encontrado. Somente após completa deste produto poderá ocorrer a aplicação do CBUQ.

05- REVESTIMENTO:

Após a pintura, será aplicada a camada de CBUQ, com vibro-acabadora e deverá resultar numa espessura de 3,00 cm (no mínimo) após sua seca total.

06- ENSAIOS OBRIGATORIOS:

4-1-1 Espessura da camada de rolamento

4-1-2 Teor da emulsão

4-1-3 Qualquer outro ensaio que a fiscalização achar necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

07- OBSERVAÇÕES FINAIS:

1. Todas as dúvidas técnicas que poderão ocorrer durante a execução do serviço deverão tomar como base, as Normas Técnicas Brasileiras e/ou as Normas de Pavimentação seguidas pelo DER-SP.
2. Após a conclusão dos serviços a empresa responsável deverá executar a limpeza total e retirada de todos os entulhos e equipamentos.

Fartura, 24 de Fevereiro de 2022.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil
Responsável Técnica