



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Fatura	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SÃO CAETANO, RUA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faturar/SP
			BDI 1 22,04%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.338.421,65
1	SINAPI		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						1.338.421,65
1.1	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						61.388,58
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA)	M2	4,50	225,00	BDI 1	274,59	1.235,66
1.1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	23.135,74	2,13	BDI 1	2,60	60.152,92
1.2	SINAPI		RECAPEAMENTO						1.257.680,33
1.2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.135,74	2,76	BDI 1	3,37	77.967,44
1.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.703,62	2,16	BDI 1	2,64	91.617,56
1.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIV E CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	694,08	1.284,56	BDI 1	1.567,68	1.088.095,33
1.3	SINAPI		SINALIZAÇÃO						19.352,74
1.3.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M2	561,60	28,24	BDI 1	34,46	19.352,74

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fatura/SP
Local
quarta-feira, 2 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: KAMILA PONTELLO MARCATO DE ANDRADE
CREMCAU: 5069271580
ART/RRT: 28027230210053161