



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Obra:** Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico nas vias públicas do bairro São Caetano, Rua Maximiano de Andrade, Rua Frederico Ozanam e adjacências, pertencentes a o município de Fartura, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma, composição de BDI e de acordo com Contrato de Repasse nº 96683/2019/MDR/Caixa.”

**Local:** Fartura-SP

**Município:** Prefeitura Municipal de Fartura – São Paulo

### 01- PLACA DE OBRA:

Antes do início dos serviços deverá ser fixada em local visível a placa de obra, conforme especificação a ser fornecida na época pela Prefeitura Municipal.

### 02- LIMPEZA DA AREA DE RECAPE/REGULARIZAÇÃO:

A pavimentação existente será totalmente limpa (varrição e/ou lavagem), retirando-se todo material desagregado ou deteriorado. Durante ou após a limpeza, verificando-se imperfeições na base ou sub-base, a correção ou regularização deverá ocorrer com *solo brita* ou produto similar (em boas condições) no local e posteriormente, deverá ocorrer completa compactação.

### 03- RECUPERAÇÃO DA BASE:

A recuperação da base será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fartura.

### 04- PINTURA ASFALTICA:

Desde que a pavimentação existente esteja completamente limpa e regularizada, haverá aplicação de RL-1C ou produto similar ao encontrado. Somente após completa deste produto poderá ocorrer a aplicação do CBUQ.

### 05- REVESTIMENTO:

Após a pintura, será aplicada a camada de CBUQ, com vibro-acabadora e deverá resultar numa espessura de 3,00 cm (no mínimo) após sua seca total.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## 06- ENSAIOS OBRIGATORIOS:

4-1-1 Espessura da camada de rolamento

4-1-2 Teor da emulsão

4-1-3 Qualquer outro ensaio que a fiscalização achar necessário.

## 07- OBSERVAÇÕES FINAIS:

1. Todas as dúvidas técnicas que poderão ocorrer durante a execução do serviço deverão tomar como base, as Normas Técnicas Brasileiras e/ou as Normas de Pavimentação seguidas pelo DER-SP.

2. Após a conclusão dos serviços a empresa responsável deverá executar a limpeza total e retirada de todos os entulhos e equipamentos.

Fartura, 28 de Janeiro de 2022.

Kamila Pontello Marcato de Andrade  
Eng<sup>a</sup> Civil  
Responsável Técnica