



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 912775/2021	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Fatura	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FARTURASP
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF 0 Fatura/SP
			BDI 1 22,04%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									633.164,88
1.1.	SINAPI		RECAPAMENTO ASFALTICO						633.164,88
1.1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						14.559,62
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA (ADESIVADA)	M2	4,50	225,00	BDI 1	274,59	1.235,66
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.124,56	2,13	BDI 1	2,60	13.323,86
1.2.	SINAPI		RECAPAMENTO						301.630,34
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.124,56	2,82	BDI 1	3,44	17.628,49
1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.174,38	2,75	BDI 1	3,36	24.105,92
1.2.3.	SINAPI	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,75	1.385,10	BDI 1	1.690,38	259.895,93
1.3.	SINAPI		SINALIZAÇÃO						10.938,17
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M2	310,92	28,83	BDI 1	35,18	10.938,17
1.4.	SINAPI		ACESSIBILIDADE						206.026,85
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	152,91	592,53	BDI 1	723,12	110.572,28
1.4.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	627,70	56,12	BDI 1	68,49	42.991,17
1.4.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	76,46	110,08	BDI 1	134,34	10.271,64
1.4.4.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	71,79	BDI 1	87,61	87,61
1.4.5.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	3,00	127,89	BDI 1	156,08	468,24
1.4.6.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	3,00	80,99	BDI 1	98,84	296,52
1.4.7.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	5,00	174,35	BDI 1	212,78	1.063,90
1.4.8.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.568,58	3,46	BDI 1	4,22	10.839,41
1.4.9.	SINAPI	38135	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM, E=2CM, TÁTIL ALERTA DIRECIONAL, AMARELO	M2	274,26	77,14	BDI 1	94,14	25.818,84
1.4.10.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,72	19,80	BDI 1	24,16	3.617,24

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	912775/2021	PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Faturra	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FATURRA/SP
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	03-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0 Faturra/SP
						BDI 1	22,04%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									533.164,88

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fatura/SP
Local
sexta-feira, 3 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: KAMILA PONTELLO MARCATO DE ANDRADE
CREA/CAU: 5069271580
ART/RRT: 28027230211237333

RECURSO

↓