

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Recapamento asfáltico em diversas ruas no município de Fatura/SP.

Boletim 187 - 11/2022 - CDHU - Sem desoneração.

BDI: 25%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Uni	Material Unitário	Mão de Obra Unitário	Total	Total com BDI
1	02.08.020	Placa de identificação para obra	4,50	m ²	R\$ 791,74	R\$ 89,45	R\$ 3.965,36	R\$ 4.956,69
2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapamento	6308,74	m ²	-	R\$ 0,78	R\$ 4.920,82	R\$ 6.151,02
3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	6308,74	m ²	R\$ 7,70	R\$ 0,10	R\$ 49.208,17	R\$ 61.510,22
4	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	31,54	m ³	R\$ 1.530,39	R\$ 16,22	R\$ 48.785,80	R\$ 60.982,25
5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	189,26	m ³	R\$ 1.688,09	R\$ 16,22	R\$ 322.561,46	R\$ 403.201,83
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 536.802,01

Fatura, 07 de dezembro de 2022.

Juliano Fabro

Juliano Rodrigues Fabro

Engº Civil CREA 5070930003

Responsável Técnico