

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fartura

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Cobertura metálica para quadra esportiva localizada na Chácara Municipal - Fartura/SP

BASE: CDHU CPOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	4,5
02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m ²	184,4
TOTAL DA ETAPA			
FUNDAÇÃO E PREPARO			
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	0,7376
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	7,376
07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m ³	11,064
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	57
11.02.020	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m ³	m ³	2,604
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	19,536
1.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	22,14
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	586,08
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	1367,52
TOTAL DA ETAPA			
ESTRUTURA METÁLICA			
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	5680,67
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m ³	5,244
1.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	5,244
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	10,488
33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m ²	200
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	200
33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	10,488
16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m ²	568,067