



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707 / 0001 - 68

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Recapamento parcial da Avenida João Rocha de Andrade, situada no município de Fartura/SP.

CPOS Des. Boletim 180 - 03/11/2020

BDI: 23%

| Item               | Código    | Descrição dos Serviços                                              | Quantidade | Unidade        | Unitário (R\$) | Total         | Total com BDI  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                  | 02.08.020 | Placa de identificação para obra                                    | 4,50       | m <sup>2</sup> | 591,53         | R\$ 2.661,89  | R\$ 3.274,12   |
| 2                  | 54.01.410 | Variação de pavimento para<br>recapamento                           | 3003,10    | m <sup>2</sup> | R\$ 0,56       | R\$ 1.681,74  | R\$ 2.068,54   |
| 3                  | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante                                       | 3003,10    | m <sup>2</sup> | R\$ 4,33       | R\$ 13.003,42 | R\$ 15.994,21  |
| 4                  | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente -<br>Binder                     | 15,02      | m <sup>3</sup> | 887,59         | R\$ 13.327,61 | R\$ 16.392,96  |
| 5                  | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto<br>betuminoso usinado quente - CBUQ | 90,09      | m <sup>3</sup> | 1.013,15       | R\$ 91.277,72 | R\$ 112.271,60 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |           |                                                                     |            |                |                |               | R\$ 150.001,42 |

Prefeitura do Município de Fartura, aos 17 de Dezembro de 2020.

Kamila Pontello Marcato de Andrade

Eng<sup>a</sup> Civil CREA 5069271580

Responsável Técnica