



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Construção e Revitalização do Canteiro Central da Rua Maria J. C. Del Cistia, no município de Fartura/SP.

Local: Rua Maria J. C. Del Cistia, município de Fartura/SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fartura.

Área a ser reformada: 378,19 m²

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

O canteiro deverá ser isolado conforme todas as normas de segurança vigentes.

A prefeitura deverá disponibilizar a área limpa e sem impedimentos para início das obras.

2. CONSTRUÇÕES

Deverá ser instalado novo padrão de energia.

Os canteiros deverão ser executados conforme locação em projeto, no nível 0,00.

Para acabamento deverá ser usado guia de concreto própria para jardim.

As rampas de acesso PNE deverão ser executadas em concordância com a NBR 9050. Deverão respeitar as medidas e inclinação proposta e serem pintadas com tinta apropriada, com o símbolo do PNE.

Deverão ser instaladas placas de orientação tátil nas rampas e eixo do canteiro, obedecendo às especificações da NR 9050, de concreto com cor contrastante de 40x40 cm.

O piso deverá ser executado em paver do tipo retangular, cor natural, assentado em colchão de areia de espessura mínima de 5 cm, após compactação de solo. Deverão ser rejuntados com pó de pedra.

As passarelas deverão ser assentadas com pedra Miracema em formato retangular, cor cinza.

As guias deverão ser substituídas e pintadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

3. EQUIPAMENTOS

BANCOS: Deverão ser instalados, conforme locação do projeto, bancos do tipo Jardim, de madeira envernizada com verniz marítimo e acabamento (pés e apoio para braços) metálico. O banco deve possuir encosto e dimensão mínima de 1,50 x 0,60. Deverão ser chumbados no piso conforme orientação do fabricante.

LIXEIRAS: As lixeiras deverão ser chumbadas nos pontos definidos pelo projeto. As mesmas serão de formato circular, com diâmetro mínimo de 30 cm, de madeira ecológica (madeira plástica) e pés/estrutura metálica.

POSTES: Os postes deverão ser instalados nos canteiros. Os mesmos serão metálicos, com altura de 3,00, com luminária 2 pétalas de LED 100 W.

Será instalado um suporte metálico para capacidade de no mínimo 5 bicicletas.

4. PAISAGISMO

Os canteiros receberão grama esmeralda.

Serão plantadas 8 árvores nos canteiros menores, com muda acima de 1,20 de altura do tipo Aleluia (4) e Resedá Branca (4).

Os canteiros menores receberão Cróton (2), Hortências (16), Moréia (200), Estrelícia (4), Coração de Maria (200), Maria-Sem-Vergonha Branca (100) e Maria-Sem-Vergonha Rosa (100) dispostas nos canteiros conforme orientação do setor de meio ambiente.

5. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Observação: Serão admitidas pequenas alterações que não impactem no resultado do projeto, desde que previamente comunicadas e justificadas.

Fartura, 10 de Março de 2021.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Engenheira Civil - CREA SP 5069271580



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MATERIAL DE APOIO

Revitalização do Canteiro Central da Rua Maria J. C. Del Cistia, no município de Fartura/SP.



Modelo de Banco



Modelo de Lixeira



Modelo de Guia para Jardim



Modelo de Sinalização



Modelo de Poste com Luminária LED



Modelo de Pedra Miracema



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68



Modelo de Paver