



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Objetivo:** Reforma da calçada e fechamento do Centro de Saúde Dr. Alécio Ravanelli.

**Local:** Rua Arthur de Andrade, 41 - Centro – Fartura – SP

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa em local visível, no início da obra, contendo no mínimo: Objeto, valor, tipo de recurso, data de início, prazo para execução, responsável técnico e ART. A placa deverá ser mantida até entrega das obras. A área deverá ser devidamente interditada e sinalizada, de modo a não interferir a passagem de munícipes no prédio.

### 2. DEMOLIÇÃO

Serão demolidos:

- 81,04 m/l de muro (elemento vazado), restando mureta de 70 cm de altura;
- Toda a calçada existente no entorno do prédio;

Os portões existentes deverão ser retirados e entregues no almoxarifado da prefeitura.

### 3. FECHAMENTO

Será feito fechamento do prédio com gradil do tipo *metalon* (h=2,10), incluindo os portões, conforme projeto.

### 4. PISOS EXTERNOS

Deverá ser feita compactação do solo, base de brita e concreto desempenado em toda área da calçada antiga, conforme projeto.

Na entrada de veículos, deverá ser colocada tela POP sobre espaçadores e a espessura deverá ser de no mínimo 8cm.

Deverão ser cortadas juntas de dilatação a cada 2m.

O entorno das árvores deverá ser preservado e assentado contenção de jardim em concreto.

A rampa de acesso a PNE deverá ser refeita em conformidade com a NBR 9050.

Caso ocorra danificação de alguma guia, a mesma deve ser substituída.

### 5. PINTURA

Os muros externos receberão no mínimo 02 demãos de tinta látex em todas as faces e o gradil e portões receberão, no mínimo 02 demãos de esmalte sintético sobre zarcão.

As guias deverão receber pintura na cor existente.

A calçada deverá ser pintada com tinta piso apropriada.

### 6. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue totalmente limpa.

Fartura, 11 de Dezembro de 2019.

Kamila Pontello Marcato de Andrade  
Engenheira Civil  
CREA SP 5069271580