

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Adequação de calçada e fechamento do Centro de Saude II – Dr Alecio Ravanelli

BASE: CPOS 177 -Com desoneração. BDI 23%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT. Material	VALOR UNIT. Mão de Obra	QUANTIDADE	VALOR UNIT. Material (C/BDI)	VALOR UNIT. Mão de Obra (C/BDI)	TOTAL Material (C/BDI)	TOTAL Mão de Obra (C/BDI)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	R\$ 426,51	R\$ 62,02	4,50	524,61	76,28	R\$ 2.360,73	R\$ 343,28
<b>DEMOLIÇÃO</b>									
03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m <sup>2</sup>	R\$ 0,00	R\$ 6,75	236,22	0,00	8,30	R\$ 0,00	R\$ 1.961,22
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m <sup>3</sup>	R\$ 0,00	R\$ 148,50	3,65	0,00	182,66	R\$ 0,00	R\$ 665,78
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m <sup>2</sup>	R\$ 0,00	R\$ 20,95	8,88	0,00	25,77	R\$ 0,00	R\$ 228,82
<b>FECHAMENTO</b>									
Cot.	Gradil tipo metalon	m <sup>2</sup>	R\$ 120,25	R\$ 64,75	178,20	147,91	79,64	R\$ 26.357,12	R\$ 14.192,29
34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque (metalon)	m <sup>2</sup>	R\$ 440,97	R\$ 22,80	11,66	542,39	28,04	R\$ 6.321,59	R\$ 326,85
<b>PISO</b>									
07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m <sup>3</sup>	R\$ 6,69	R\$ 0,20	47,24	8,23	0,25	R\$ 388,72	R\$ 11,62
54.01.210	Base de brita graduada	m <sup>3</sup>	R\$ 126,75	R\$ 13,50	11,80	155,90	16,61	R\$ 1.839,65	R\$ 195,94
17.03.020	Cimentado desempenado	m <sup>2</sup>	R\$ 5,71	R\$ 16,45	12,80	7,02	20,23	R\$ 89,90	R\$ 258,99
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	R\$ 6,27	R\$ 0,87	8	7,71	1,07	R\$ 61,70	R\$ 8,56
<b>PINTURA</b>									
33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	R\$ 5,64	R\$ 13,02	236,22	6,94	16,01	R\$ 1.638,71	R\$ 3.782,97
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m <sup>2</sup>	R\$ 6,99	R\$ 24,34	189,86	8,60	29,94	R\$ 1.632,32	R\$ 5.683,92
<b>LIMPEZA</b>									
55.01.020	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	R\$ 0,00	R\$ 9,45	236,22	0,00	11,62	R\$ 0,00	R\$ 2.745,70
								<b>Total</b>	

Kamila Pontello Marcatto de Andrade  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA: 5069271580

Fartura, 11 de Dezembro de 2019