



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Lajotamento de diversas ruas no município de Fartura/SP. **Local:** Fartura-SP

1. PLACA DE OBRA

Antes do início dos serviços deverá ser fixada em local visível a placa de obra, conforme especificação a ser fornecida na época pela Prefeitura Municipal.

2. LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A prefeitura será responsável pela limpeza das áreas, terraplanagem, bem como a devida compactação.

3. PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação deverá ser executada com lajotas de concreto, com 8 cm de espessura, tipo sextavada, com resistência mínima a compressão de 35 Mpa.

As lajotas serão assentes em colchão de areia, com espessura de 5 cm e rejuntadas com pó de pedra conforme todas as normas vigentes.

Após a execução a empresa deverá compactar toda área pavimentada uniformemente.

4. OBSERVAÇÕES

Fica a empresa obrigada a assentar apenas lajotas com mais de 28 dias de cura, com resistência mínima de 35 Mpa, comprovada por ensaio tecnológico realizado por empresa capacitada.

Fartura, 03 de Agosto de 2021.

Juliano Rodrigues Fabro
Encarregado de Serviços

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil

Mércia Cristina Calegari
Arquiteta e Urbanista



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68