INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES	ROLIA PRESSURIZADA 10 L - GRAU 2-A PO QUÍMICO BC(2) 4 kg, GRAU 2B-C GÁS CARBÔNICO BC, 5,0 K-C
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA PARA 60 MIN. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRESIDIRÁ PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE ACLARAMENTO E DE BALIZAMENTO COM PRAZO DE DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A IT-18.
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT- 20 DO CBPMESP. HAVERÁ ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, INDICANDO OS SISTEMAS EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.
HIDRANTES	CONFORME A IT- 22/10.
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO/ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 06/15.
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/15 - TODAS AS ESCADAS POSSUIRÃO CORRIMÃO E GUARDA-CORPO REGIMENTO COLUNEIR.
BRIGADA DE INCÊNDIO	HAVERÁ BRIGADA DE INCÊNDIO NO LOCAL. O ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO SERÁ APRESENTADO SOLICITE INSTRUÇÕES DE VISTORIA PARA OS CORPO DE BOMBEIROS.
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME A IT-08 - TRRF DE 30 MIN.

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO
H	HOLCIN	H-2	CASAS ONDE PESSOAS REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS POR DEFICIÊNCIA MENTAL OU DOENÇAS	SEM MUNIT

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO BAIXA
MEDIO	SEM MUNIT

CONTROLE DE MATÉRIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	I
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	I
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	I ou A-A

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

- Acesso de Viaturas na Edificação
- Segurança Estrutural contra Incêndio
- Controle de Materias de Acabamento
- Saídas de Emergência
- Gerenciamento de Risco de Incêndio
- Brigada de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Extintores de Incêndio
- Alarme de Incêndio
- Sinalização de Emergência
- Extintores
- Hidrantes e Mangotinhos

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:
193 – Corpo de Bombeiros

PLANTA BAIXA
ESC.: 1:200

PLANTA BAIXA

FOLHA 02/02

DESCRIÇÃO : PROJETO DE FORRO

LOCAL : RUA MAXIMIANO DE ANDRADE, Nº 262 - BAIRRO CENTRO
FARTURA - ESTADO DE SÃO PAULO

RESPONSÁVEL PELO USO : LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
CNPJ.: 44.549.947/0001-21

ESC.: INDICADAS NOS DESENHOS

DATA: SETEMBRO/2020

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
CNPJ.: 44.549.947/0001-21

ÁREAS

TERRENO	12.615,03 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	3.022,82 m²

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSEMAR CESAR GABRIEL
ENGENHEIRO CIVIL / ELÉTRICO
5065023901